

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

- A** – Wymagania Ogólne
- B** – Wykonanie kanalizacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100 wraz z przyłączami w m. Łodygowice Górne”

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr S.T. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jed. miary | Obmiar | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |
|--|------------------------|---|---|------------|--------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Warunki Ogólne | | | | | | | |
| 1 | A1 | OST 00.00.00 | Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - geodezyjna - powykonawcza | ryczałt | 1,00 | | |
| 2 | A2 | OST 00.00.00 | Koszty zawarcia ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy. | ryczałt | 1,00 | | |
| 3 | A3 | OST 00.00.00 | Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. | ryczałt | 1,00 | | |
| 4 | A4 | OST 01.01.00 | Obsługa geodezyjna i geotechniczna | ryczałt | 1,00 | | |
| Razem Wymagania Ogólne: | | | | | | | |
| Roboty montażowe | | | | | | | |
| 1.1. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepięciem budynków indywidualnych | | | | | | | |
| 5 | B1 | ST 00 ST 01 ST 02 ST 04 ST 07 OPZ 1.1.1 | Przepięcie budynku lub innego obiektu (podłączenie instalacji wewnętrznej do przyłączy kanalizacyjnych) | kpl. | 21,00 | | |
| 6 | B2 | ST 01 ST 07 OPZ 1.1.1. | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 134,00 | | |
| 1.2 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji na dz. 5399, 5402/2 - spinki istniejącej sieci kan. pomiędzy studniami G99 - G100 | | | | | | | |
| 7 | B3 | ST 01 ST 07 OPZ 1.2.1 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 31,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|---|------|-------|--|--|
| 8 | B4 | ST 01 OPZ 1.2.1 | Rury ochronne stalowe o średnicy zewnętrznej 324/8 mm o złączach spawanych | m | 9,00 | | |
| 9 | B5 | OPZ 1.2.2 | Włączenie do istniejącej studni Ø1000 żel-bet z wykonaniem przejść szczelnych | kpl. | 1,00 | | |
| 1.3 Przebudowa studni G100 | | | | | | | |
| 10 | B6 | ST 01 ST 07 OPZ 1.3.1 | Przebudowa studni G100, Ø1000 żel-bet wraz z wykonaniem kinety i przejść szczelnych | kpl. | 1,00 | | |
| 1.4 Przebudowa kanalizacji na odcinku G95A - G95C, Ø200 PVC, Ø160 PVC wraz z demontażem studni G95A oraz montażem nowych studni: G95B Ø1000 żel-bet oraz G95C Ø600 PE | | | | | | | |
| 11 | B7 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Demontaż studni G95A z tworzywa sztucznego Ø425 | kpl. | 1,00 | | |
| 12 | B8 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Demontaż kanałów grawitacyjnych PVC 200 mm | m | 21,00 | | |
| 13 | B9 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Demontaż kanałów grawitacyjnych PVC 160 mm | m | 4,00 | | |
| 14 | B10 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 24,00 | | |
| 15 | B11 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 12,00 | | |
| 16 | B12 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (G95B) | kpl. | 1,00 | | |
| 17 | B13 | ST 01 ST 07 OPZ 1.4.1 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PE o średnicy 600 mm, z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (G95C) | kpl. | 1,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------|--|------|------|--|--|
| 18 | B14 | ST 01 OPZ 1.4.2 | Wykonanie ścianek szczelnych typu Larsen | kpl. | 1,00 | | |
| 1.5 Rozruch pompowni PXVIII | | | | | | | |
| 19 | B15 | ST 07 OPZ 1.5.1 | Rozruch technologiczny pompowni PXVIII | kpl. | 1,00 | | |
| Razem Wykonanie kanalizacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100 wraz z przyłączami w m. Łodygowice Górne” | | | | | | | |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Część | Opis | Wartość w PLN |
|---------------------|---|---------------|
| A | Wymagania Ogólne | |
| B | Wykonanie kanalizacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100 wraz z przyłączami w m. Łodygowice Górne” | |
| Razem | | |
| Cena Oferty bez VAT | | |
| VAT | | |
| Cena Oferty z VAT | | |

OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ PODLEGA CENA OFERTOWA Z WYŁĄCZENIEM VAT, OPŁAT CELNYCH I IMPORTOWYCH

*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.