

Wymagania Ogólne									
Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. (PLN)	Wartość (PLN)		
				Nazwa	Ilość				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1	X1	ST-00.00	Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót.	ryczałt	1,00	15000,00	15000,00		
2	X2	ST-00.00	Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę	ryczałt	1,00	90000,00	90000,00		
3	X3	ST-00.00	Koszty zawarcia ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy.	ryczałt	1,00	80000,00	80000,00		
4	X4	ST-00.00	Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji	ryczałt	1,00	190000,00	190000,00		
5	X5	ST-00.00	Koszty związane z zajęciem pasa drogowego czy kolejowego na czas prowadzenia Robót	ryczałt	1,00	180000,00	180000,00		
6	X6	ST-01.01.00	Obsługa geodezyjna	ryczałt	1,00	180000,00	180000,00		
7	X7	ST-01.03.00	Wykonanie pełnego zakresu karczowania krzewów, poszycia, wycinki i przesadzenia kolidujących drzew.	ryczałt	1,00	35000,00	35000,00		
8	X8	ST-01.03.00	Koszty związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym czy kolejowym.	ryczałt	1,00	40000,00	40000,00		
9	X9	ST-00.00 ST-01.01.00 ST-01.03.00	Koszty związane z przepompowywaniem ścieków (Zadanie F, K, L i Ł) a związane z wykonywaniem prac montażowych połączeniowych z istniejącą (czynną) siecią kanalizacji sanitarnej.	ryczałt	1,00	150000,00	150000,00		
Razem Wymagania Ogólne							960000,00		
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów									

WODPOL Sp. z o.o.

34-200 Zgierz, ul. Kościelna 24

tel. 33-661 85 17, fax 33-633-67-16

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap Region 072819934 NIP 500-20-48-70”

Prezes

[Podpis]

Adam Maraszkiewicz

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie a – kanalizacja sanitarna w m. Pietrzykowice – rejon ul. Bory, Widok, Kalinowej, Strażackiej, Żwirowej i Turkusowej

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe							
10	A1	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki	m	83,00	7,00	581,00
11	A2	ST 01.13.00	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	83,00	150,00	12450,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
12	A3	ST 01.02.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśk o średnicy D _z 200x5,9mm z niezbędnymi robotami	m	1349,00	230,00	310270,00
		ST 01.06.00	towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem,				
		ST 01.07.00	montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz				
		ST 01.09.00	oznakowaniem taśmą.				
		ST 01.13.00					
13	A4	ST 01.02.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśk o średnicy D _z 160x4,7mm z niezbędnymi robotami	m	663,00	210,00	139230,00
		ST 01.04.00	towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem,				
		ST 01.06.00	montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz				
		ST 01.07.00	oznakowaniem taśmą.				
		ST 01.13.00					
14	A5	ST 01.02.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy DN 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym	m	652,00	95,00	61940,00
		ST 01.04.00	robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą				
		ST 01.06.00	szczelności, oznakowaniem taśmą.				
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					

WODPOL Sp. z o.o.

34-000 Złotych, ul. Kas. Tr. St. Siedm. 20, 34-000 Złotych
tel. 33-651-86 27, fax 33-651-87 16

Regon 072619934, NIP 521-00-49719

Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I"

3

Adam

Prezes Zarządu

Adam

Prezes Zarządu

15	A6	ST 01.02.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	64,00	2400,00	153600,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
16	A7	ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw szlucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	21,00	520,00	10920,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
17	A8	ST 01.09.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą	kpl.	1,00	9700,00	9700,00
		ST 01.13.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
18	A9	ST 01.07.00	Przejście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa o Dz 355,6/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	51,00	470,00	23970,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
19	A10	ST 01.09.00	Przejście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa o Dz 273,0/7,1mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	40,00	360,00	14400,00
		ST 01.13.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					

WODPOL Sp. z o.o.

84-300 Żużel, ul. Ks. Pr. Śl. Stożek 24

tel. 33-661 05 17, fax 33-661 67-16

Regon 072819904 NIP 525-22-467

[Podpis]
Zaproszenie
Adm. Miasteczka

20	A11	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przebieżnię przewiercenia pod drogami. Rura przewiertowa stalowa o D _z 219, 1/7, 1mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	6,00	310,00	1860,00
Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków							
21	A12	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PP-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruchem i odbiorem.	kpl.	1,00	120000,00	120000,00
22	A13	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PP-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruchem i odbiorem.	kpl.	1,00	102500,00	102500,00
23	A14	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Komora zasuw z kręgów żelbetonowych o średnicy 2000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	2,00	12000,00	12000,00
Roboty drogowe - drogi gminne							
24	A15	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35 cm	m2	45,00	0,40	18,00
25	A16	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwalowaniu do 30 cm.	m2	45,00	35,00	1575,00

W O D P O L E, 2020. Przewodnik

34-300 Zgoda, ul. K. P. S. Sionki 2
tel. 83-661-85 27, fax 83-661-85 27

Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łudynowice - etap II Regon 072816694 NIP 533-22-48772 Adres: Młynogórze 5

[Signature]

26	A17	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości, grubość warstwy po uwalowaniu do 15-cm.	m2	45,00	23,00	1035,00
27	A18	ST 03.01.00	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem deszczu	m2	50,00	2,20	110,00
28	A19	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45-cm	m2	50,00	2,00	100,00
29	A20	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu do 45-cm.	m2	50,00	52,50	2625,00
30	A21	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	50,00	40,00	2000,00
31	A22	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	50,00	32,50	1625,00
32	A23	ST 03.01.00	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20-cm.	m2	386,00	0,35	135,10
33	A24	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20-cm.	m2	386,00	25,00	9650,00
34	A25	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	30,00	6,00	180,00
35	A26	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	30,00	49,00	1470,00
36	A27	ST 03.01.00	Rozebranie krawężników betonowych	m	15,00	3,00	45,00
37	A28	ST 03.01.00	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30-cm (100% materiał nowy)	m	15,00	25,00	375,00
38	A29	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	10,00	1,50	15,00
39	A30	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy).	m	10,00	18,00	180,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania a - kanalizacja sanitarne w m. Pietrzykowice - rejon ul. Bory, Widok, Kalinowej, Sirażackiej, Zwirowej i Turkusowej				przeniesić do zbiorczego zestawienia kosztów			1006559,10

W O P O L A S p. z o.o.
84-300 Żytnice, ul. P. P. St. Słomki 24
tel. 53-461 85 17, fax 53-356 67-16
Regon 072819994 NIP 553-22-48-772

Prezes Zarządu

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - etap I”

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie b – kanalizacja sanitarne w m. Bierna – rejon ul. Orchidei i ul. Porąbki

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie b – kanalizacja sanitarne w m. Bierna – rejon ul. Orchidei i ul. Porąbki							
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
40	B1	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wisk o średnicy D=200x5,9mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	204,00	230,00	46920,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
41	B2	ST 01.13.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wisk o średnicy D=160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	186,00	210,00	39060,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
42	B3	ST 01.09.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	12,00	2400,00	28800,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
43	B4	ST 01.09.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	5,00	520,00	2600,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					

WODPOI.C.A.S.P.

34-300 Łęka, ul. Ba. Pl. St. Stokki 24
tel. 83-864-85 07, fax 83-866-07-16
Regon 072919987, NIP 853-20-48-772

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

Przedstawicielstwo
Adam Marszałek

Roboty drogowe - drogi gminne					
44	B5	ST 03.01.00	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20-cm.	m2	220,00
45	B6	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20-cm.	m2	220,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania b - kanalizacja sanitarne w m. Bierna - rejon ul. Orchidei i ul. Porąbki					122957,00
przeniesie do zbiorczego zestawienia kosztów					

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie c - kanalizacja sanitarne w m. Łodygowice - rejon ul. Brzozowej i ul. Stromej							
Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie c - kanalizacja sanitarne w m. Łodygowice - rejon ul. Brzozowej i ul. Stromej							
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarne							
46	C1	ST 01.02.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciś	m	453,00	230,00	104190,00
		ST 01.04.00	o średnicy Dz 200x5,9mm z niezbędnymi robotami				
		ST 01.06.00	towarzyszącymi w tym robotami: ziemnymi, odwodnieniem,				
		ST 01.07.00	montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz				
		ST 01.09.00	oznakowaniem taśmą.				
47	C2	ST 01.02.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciś	m	170,00	210,00	35700,00
		ST 01.04.00	o średnicy Dz 160x4,7mm z niezbędnymi robotami				
		ST 01.06.00	towarzyszącymi w tym robotami: ziemnymi, odwodnieniem,				
		ST 01.07.00	montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz				
		ST 01.09.00	oznakowaniem taśmą.				

W O D P O L Sp. z o.o.
34-500 Zgoda, ul. Ka.Pr.St. Słodzi 24
tel. 24-861-81-17, fax 24-866-67-16
Regon 072619931 NIP 002-22-46-772

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - etap I”

48	C3	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	9,00	520,00	4680,00
49	C4	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	17,00	2400,00	40800,00
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
50	C5	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa o Dz 355,6/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	10,00	470,00	4700,00
51	C6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Zabudowa ścianki szczelnej z gródzie stalowych wraz z robotami towarzyszącymi w tym izolacja termiczna oraz warstwa separacyjna z geowłókniny.	m	40,00	450,00	18000,00
Roboty drogowe - drogi gminne							
52	C7	ST 03.01.00	Rozzebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20-cm.	m2	134,00	0,35	46,90
53	C8	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20-cm.	m2	134,00	25,00	3350,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania c – kanalizacja sanitarne w m. Łodygowice – rejon ul. Brzozowej i ul. Stromej							211466,90
przeniesić do zbiorczego zestawienia kosztów							

W O D P O L S K A S. A.
34-800 Łódź, ul. Ka. 37, Stokki 24
tel. 93-851 85 17, fax 93-851-87-16
Regon 072819934 NIP 520-22-48-772

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

59	D6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy DN 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	697,00	95,00	66215,00
60	D7	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy DN 110mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	212,00	130,00	27560,00
61	D8	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy DN 160mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	635,00	190,00	120650,00
62	D9	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 2000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	2,00	5800,00	11600,00
63	D10	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	3,00	4700,00	14100,00

WODPOL Sp. z o.o.
84-300 Zgierz, ul. Pa. Pr. St. Siołki 24
tel. 33-861-85 27, fax 33-856-67-16
Regon 072819994, NIP 553-22-43-772

Ad. Prezes Zarządu
Adam Marszałek

64	D11	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1500 mm napowietrzająco - odpowietrzającej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą	kpl.	1,00	7800,00	7800,00
65	D12	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.13.00	Studnie z kęgów żelbetowych o średnicy 2000 mm napowietrzająco - odpowietrzającej wraz z niezbędnymi i robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	9200,00	9200,00
66	D13	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	127,00	2400,00	304800,00
67	D14	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1200 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	5,00	6700,00	33500,00
68	D15	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	67,00	520,00	34840,00
Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków							

WODPOL Sp. z o.o.
34-500 Zguteć, ul. Kas. Pa. St. Słacki 24
tel. 33-861-85 17, fax 33-866-67-16
Regon 072819594 NIP 533-22-48-772

Przełożony
Adam Marszałek

12

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

69	D16	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	130500,00	130500,00
70	D17	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	123000,00	123000,00
71	D18	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-3 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	126200,00	126200,00
72	D19	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-4 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	102500,00	102500,00

WODPOL Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Pa. Pr. St. Słonki 24
tel. 33-861-85 27, fax 33-866-57-16
Regon 072819954 NIP 553-22-48-772

Przeszły Zdrędu
Adam Marszałek

73	D20	ST 01.02.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-5 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	125000,00	125000,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.11.00					
		ST 01.13.00					
74	D21	ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-6 (przydomowej), wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	10000,00	10000,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.11.00					
75	D22	ST 01.13.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-7 (przydomowej), wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	10000,00	10000,00
		ST 02.01.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
76	D23	ST 01.11.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-8 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	124000,00	124000,00
		ST 01.13.00					
		ST 02.01.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					

W O D P O L S p. z o.o.
34-300 Żytnice, ul. Rej. St. Słomki 24
tel. 83-861 85 7, 83-866 67-16
Regon 072819931, NIP 14-25-46-772

Prezes Zarządu
Adam Muraszek

77	D24	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków PZ-9 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00	122000,00	122000,00
78	D25	ST 02.01.00	Dostawa agregatów prądotwórczych	kpl.	4,00	18500,00	74000,00
79	D26	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.13.00	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm	kpl.	3,00	340,00	1020,00
80	D27	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Komora zasuw z kregów żelbetowych o średnicy 2000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	6,00	9000,00	54000,00
81	D28	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Komora zasuw z kregów żelbetowych o średnicy 2500 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	16500,00	16500,00
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							

WODPOL Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Ks. P. Ś. Sionki 24
tel. 33-861-03 27, fax 33-856-67-16
Regon 072819994 NIP 553-22-46-772

Prezes Zarządu

Adam Marszałek
Adam Marszałek

82	D29	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przewiert sterowany rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	386,00	420,00	162120,00
83	D30	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przewiert sterowany rurami kamionkowymi o średnicy 160 mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	14,00	350,00	4900,00
84	D31	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy 90mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	419,00	280,00	117320,00
85	D32	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy 110mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	259,00	380,00	98420,00

W O D P O I S p. z o o.

34-300 Zganiec, ul. Ks. D. St. Słomki 24
tel. 33-862-65 27, fax 33-866-67-16
Regon: 072819934 NIP 553-22-48-772

Prezes Zarządu
Adam Morawiec



86	D33	ST 01.02.00	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy 160mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	48,00	400,00	19200,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
87	D34	ST 01.13.00	Przejście przewiertem sterowanym pod ciekami rurami polietylenowymi PEHD o średnicy 160mm w rurze osłonowej 315x28,6mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	331,00	770,00	254870,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
88	D35	ST 01.09.00	Przejście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa Dz 457,2/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	6,00	620,00	3720,00
		ST 01.13.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
89	D36	ST 01.07.00	Przejście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa Dz 355,6/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	112,00	590,00	66080,00
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					

W O D P O L E, 2023 r.

04-300 491-02, ul. F. S. Pt. Słomki 24
tel. 83-461 85 17, fax 83-461-6716
Regon 072819994 NIP 553-22-46-772

[Signature]

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

90	D37	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przeście przewiertem pod drogami. Rura przewiertowa stalowa D= 273,0/7,1mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej.	m	74,00	510,00	37740,00
Roboty drogowe - drogi gminne							
91	D38	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35 cm	m2	1031,00	0,40	412,40
92	D39	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwalowaniu do 30 cm.	m2	1031,00	35,00	36085,00
93	D40	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości, grubość warstwy po uwalowaniu do 15 cm.	m2	1031,00	23,00	23713,00
94	D41	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	m2	69,00	3,00	207,00
95	D42	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)	m2	69,00	30,00	2070,00
96	D43	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych.	m2	1434,00	3,50	5019,00
97	D44	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych (100% materiał nowy)	m2	1434,00	36,00	51624,00
98	D45	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 20 cm	m2	264,00	10,00	2640,00
99	D46	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z betonu grubość 20 cm	m2	264,00	110,00	29040,00
100	D47	ST 03.01.00	Mechanicznie frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni, z odwozem destruktu	m2	119,00	2,20	261,80
101	D48	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45 cm	m2	119,00	2,00	238,00
102	D49	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu do 45 cm.	m2	119,00	52,50	6247,50

ul. Śmigły 49/ulica, ul. Ks. P. S. S. 24

tel. 89-801 83 17, fax 89-806 67 19

Regon 072815524

Prezes Zarządu

Adam Mierosławski

103	D50	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	119,00	40,00	4760,00
104	D51	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	119,00	32,50	3867,50
105	D52	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy do 15 cm.	m2	845,00	0,30	253,50
106	D53	ST 03.01.00	Odbudowa podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm.	m2	845,00	23,00	19435,00
107	D54	ST 03.01.00	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20-cm.	m2	825,00	0,35	288,75
108	D55	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20-cm.	m2	825,00	25,00	20625,00
109	D56	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 35x35x5-cm	m2	20,00	7,00	140,00
110	D57	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 35x35x5-cm (100% materiał nowy)	m2	20,00	50,00	1000,00
111	D58	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	30,00	6,00	180,00
112	D59	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	30,00	49,00	1470,00
113	D60	ST 03.01.00	Rozebranie krawężników betonowych	m	126,00	3,00	378,00
114	D61	ST 03.01.00	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30-cm (100% materiał nowy)	m	126,00	25,00	3150,00
115	D62	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	30,00	1,50	45,00
116	D63	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy).	m	30,00	18,00	540,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania d - kanalizacja sanitarna w m. Zarzecze - ośrodki (zakres obejmujący gminę ŁODYGOWICE)							3524346,45

W O D P O L S K A przeniesie do zbiorczego zestawienia kosztów


34-300 Zarzecze, ul. B. 2-5, 8 c.o.
tel. 23-461-85 27, fax 23-866-67-16
Regon 072819994 NIP 552-2242-772

Prezes Zarządu
Adam Marzec

122	E5	ST 01.02.00	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm rewizyjna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	4900,00	4900,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
123	E6	ST 01.02.00	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm odwadniająca wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	5500,00	5500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
Roboty budowlane i montażowe tłoczni ścieków							
126	E7	ST 01.02.00	Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków PT-1 wraz z sprężarką oraz niezbędnymi robotami adaptacyjnymi budowlanymi i wykończeniowymi w istniejącym budynku OŚ Mała Tresna, robotami ziemnymi, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu, rozruchem i odbiorem.	kpl.	1,00	155000,00	155000,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.08.00					
		ST 01.11.00					
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
127	E8	ST 01.02.00	Przewiert sterowany rurami polistylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy 110mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	51,00	260,00	13260,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					

W O D P O L S K A Z O O.
34-300 Zgumed, ul. R. P. St. Słodzi 24
tel. 33-861-85 17, fax 33-866-67-16
Regon 012819994 NIP 523-22-42-772

Prezes Zarządu
Adam Narębski



128	E9	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem sterowanym pod ciekanymi rurami polietylenowymi PEHD o średnicy 110mm w rurze osłonowej PEHD o średnicy 250x22,7mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	198,00	420,00	83160,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania d – kanalizacja sanitarna w m. Zarzecze – ośrodki (zakres obejmujący gminę CZERNICHÓW)							340815,00
przeniesić do zbiorczego zestawienia kosztów							

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap II, Zadanie e – kanalizacja sanitarna rejon Zarzecze-Pietrzykowie – kolektor tłoczny P10-PXIV-P14

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)
1	2	3	4	Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	7	8
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe								
129	F1	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki	m	25,00	7,00	175,00	
130	F2	ST 01.13.00	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	25,00	150,00	3750,00	
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna								
131	F3	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Kanalki grawitacyjne z rur PEHD (odwodnienie studni odwadniających) o średnicy 160mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	30,00	130,00	3900,00	
WODPOL Sp. z o.o.								

WODPOL SP. z o.o.

24-300 Żywiec, ul. Kaszubska 24

tel. 33-861-83 67, fax 33-866-67 16

Regon 072819994 NIP 553-32-48-772

Prezes Zarządu

Agata Marszałek

132	F4	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Kanady grawitacyjne z rur PEHD (odwodnienie studni odwadniających) o średnicy 400mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	20,00	45,00	900,00
133	F5	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm do zabudowy na istniejącej kanalizacji sanitarnej Dn 200mm PVC, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	2,00	1600,00	3200,00
134	F6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	1454,00	155,00	225370,00
135	F7	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 250mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	580,00	140,00	81200,00
136	F8	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 200mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	20,00	135,00	2700,00

WODPOL Sp. z o.o.
34-300 Zgierz, ul. Kościelna 24
tel. 33-861-85 27, fax 33-863-67-16
Regon 07281959, NIP 553-22-46-772

Przedstawiciel
Adam Marszałek

137	F9	ST 01.02.00	Studnie rewizyjne owalne 1500x2000mm z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbnymi szczelnościami.	kpl.	17,00	5900,00	100300,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
138	F10	ST 01.02.00	Studnie odwadniające owalne 1500x2000mm (Sodw-1) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbnymi szczelnościami.	kpl.	1,00	5950,00	5950,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
139	F11	ST 01.02.00	Studnie odwadniające owalne 1500x2500mm (Sodw-2) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (w tym napędami elektrycznymi do zasuw), próbnymi szczelnościami, instalacją elektryczną, przyłączem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego sterowania napędami zasuw z dyspozytorni MPWIK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWIK w Żywcu).	kpl.	1,00	14500,00	14500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
140	F12	ST 01.02.00	Studnie z kręgów żelbetonowych o średnicy 2500mm (Sodw-3) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (w tym napędami elektrycznymi do zasuw), próbnymi szczelnościami, instalacją elektryczną, przyłączem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego sterowania napędami zasuw z dyspozytorni MPWIK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWIK w Żywcu).	kpl.	1,00	12500,00	12500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
141	F13	ST 01.02.00	Studnie odpowietrzające owalne 1500x2500mm (Sodp-1 i Sodp-2) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbnymi szczelnościami.	kpl.	2,00	6900,00	13800,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					

Współpraca z G.O.
34-300 Żywiec, ul. 53 St. Słomki 24
tel. 33-851 43 27, fax 33-856 67-16
Regon 072819994 NIP 553-22-48-772
„Budowa dodatkowej stacji kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

Przewodnik
Przewodnik

24

142	F14	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie odpowietrzające owalne 1500x3000mm (Sodp-3) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	7800,00	7800,00
143	F15	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne połączeniowe z ist. rurociągami tłocznym, owalne 1500x3000mm (Srew-18) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (w tym napędami elektrycznymi do zasuw), próbami szczelności, instalacją elektryczną, przyłączeniem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego sterowania napędami zasuw z dyspozytorni MPWiK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWiK w Żywcu).	kpl.	1,00	15900,00	15900,00
144	F16	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne połączeniowe z ist. rurociągami tłocznym, owalne 1500x2500mm (Srew-19) z polimerobetonu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (w tym napędami elektrycznymi do zasuw), próbami szczelności, instalacją elektryczną, przyłączeniem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego sterowania napędami zasuw z dyspozytorni MPWiK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWiK w Żywcu).	kpl.	1,00	15000,00	15000,00
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
145	F17	ST 01.02.00	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy Dz 250 mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	1112,00	720,00	800640,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00 ST 01.13.00					

WODP OI Sp. z o.o.
34-300 Zgwiecie, ul. Ks. Pr. Śl. Słomki 24
tel. 33-861-45 27, fax 33-866-67-16
REGON 072919534 NIP 533.22-42-772
25

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

Przeszkoda
Adam Murzałek

146	F18	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem sterowanym pod ciekanymi rurami polietylenowymi PEHD SDR 11 o średnicy Dz 250mm w rurze osłonowej PEHD SDR 17 o średnicy Dz 400mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	110,00	410,00	45100,00
147	F19	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem sterowanym pod ciekanymi rurami polietylenowymi PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm w rurze osłonowej PEHD SDR 17 o średnicy Dz 450mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	81,00	540,00	43740,00
148	F20	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem sterowanym pod drogami krajowymi rurami polietylenowymi PEHD SDR 11 o średnicy Dz 250mm w rurze osłonowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 355mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	66,00	700,00	46200,00
149	F21	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem pod torami kolejowymi. Rura przewiertowa stalowa Dz 355,6/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 250mm.	m	55,00	870,00	47850,00

WODPOL Sp. z o.o.
34-800 Zgierz, ul. Ks. F. St. Siołki 24
tel. 93-861-85 27, fax 93-866 67-16
Regon 072819674 NIP 533-22-48-772

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

26

Prezes Zarządu
Adm. Marszałek

150	F22	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przejście przewiertem pod ciekami. Rura przewiertowa stalowa Dz 457,0/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm.	m	21,00	980,00	20580,00
151	F23	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rury ochronne na kanalizację PEHD SDR 17 o średnicy Dz 400mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	20,00	230,00	4600,00
Roboty drogowe - drogi gminne							
152	F24	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35-cm	m2	120,00	0,40	48,00
153	F25	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwalowaniu do 30-cm.	m2	120,00	35,00	42000,00
154	F26	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości, grubość warstwy po uwalowaniu do 15-cm.	m2	120,00	23,00	2760,00
155	F27	ST 03.01.00	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu.	m2	797,00	2,20	1753,40
156	F28	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45-cm	m2	797,00	2,00	1594,00
157	F29	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu do 45 cm.	m2	797,00	52,50	41842,50
158	F30	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7 cm - na całej szerokości jezdni.	m2	797,00	40,00	31880,00

W ODRĘBNOŚCI
34-300 Zgumiń, ul. Ks. Pr. St. Siołki 24
tel. 33-861-85, fax 33-861-85
Regon 072819994 NIP 243-22-48-772

Adam Marszałek

159	F31	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścierna, grubości 5 cm - na całej szerokości jezdni.	m2	797,00	32,50	25902,50
160	F32	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy do 15 cm.	m2	30,00	0,30	9,00
161	F33	ST 03.01.00	Odbudowa podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm.	m2	30,00	23,00	690,00
162	F34	ST 03.01.00	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20 cm.	m2	310,00	0,35	108,50
163	F35	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20 cm.	m2	310,00	25,00	7750,00
164	F36	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	30,00	6,00	180,00
165	F37	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	30,00	49,00	1470,00
166	F38	ST 03.01.00	Rozebranie krawężników betonowych	m	100,00	3,00	300,00
167	F39	ST 03.01.00	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych 15x30 cm (100% materiał nowy)	m	100,00	25,00	2500,00
168	F40	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	30,00	1,50	45,00
169	F41	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy)	m	30,00	18,00	540,00
Razem Sieć kanalizacji sanitarnej dla Zadania e - kanalizacja sanitarna rejon Zarzecz-Pietrzykowice - kolektor tłoczny P10-PXIV-P14							1639227,90
przeniesienie do zbiorczego zestawienia kosztów							

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zespołu szkół nr 1 w Łodygowicach						
Lp.	Kod poz. przedm.	NRS.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zespołu szkół nr 1 w Łodygowicach						

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe						
170	G1	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe nawierzchni boiska poliuretanowego wraz z podbudową	m ²	168,00	5,50
171	G2	ST 01.13.00	Odtworzenie nawierzchni i podbudowy boiska poliuretanowego do stanu pierwotnego w technologii wykonania istniejącego boiska	m ²	168,00	250,00
172	G3	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki	m	31,00	7,00
173	G4	ST 01.13.00	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	31,00	150,00
174	G5	ST 01.13.00	Naprawa elementów betonowych i uzupełnienie przejść przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty i ściany	kpl.	2,00	200,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna						
175	G6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dz 200x5,9mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	50,50	230,00
176	G7	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi grawitacyjne z rur polietylenowych PEHD SDR 17 o średnicy DN 225mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	25,00	155,00
177	G8	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	2,00	2400,00
						4800,00

Prezes Zarządu
 [Podpis]
 [Pieczęć]

178	G9	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw szlucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	1,00	1600,00	1600,00
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
179	G10	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Wykonanie przejścia szlucznego przewodu Dz 200mm PVC przez ścianę istniejącego zbiornika przepompowni (z polimerobetonu) Dn 1500mm, przepompowni Pp	kpl.	1,00	200,00	200,00
180	G11	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przełączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły do nowobudowanego przyłącza z wykorzystaniem stosownych kształtek tj.: redukcji, czyszczaka, złączek, kolan i odcinków przewodu Dz 110mm.	kpl.	2,00	3500,00	7000,00
181	G12	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Przewiert sterowany rurami PE SDR 11 PN 16 (rury trójwarstwowe) o średnicy Dz 315mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	24,00	360,00	8640,00
182	G13	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Zabudowa rur ochronnych stalowych o średnicy Dn 250mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	1,60	305,00	488,00
Roboty drogowe							

Prezesa Zarządu
Adam Marszałek

[Podpis]

183	G14	ST 03.01.00	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm z odwozem destruktu	m2	62,50	2,20	137,50
184	G15	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45 cm	m2	62,50	2,00	125,00
185	G16	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7 cm	m2	62,50	40,00	2500,00
186	G17	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5 cm	m2	62,50	32,50	2031,25
187	G18	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	46,00	6,00	276,00
188	G19	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	46,00	49,00	2254,00
189	G20	ST 03.01.00	Rozebranie krawężników betonowych	m	16,00	3,00	48,00
190	G21	ST 03.01.00	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30 cm (100% materiał nowy)	m	16,00	25,00	400,00
191	G22	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	36,00	1,50	54,00
192	G23	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy).	m	36,00	18,00	648,00
Razem Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zespołu szkół nr 1 w Łodygowicach							94882,75
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów							

Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość	Jedn.	(PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice								
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe								

Przewodniczący Zarządu
Adam Karczewski

193	H1	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki	m	6,00	7,00	42,00
194	H2	ST 01.13.00	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	6,00	150,00	900,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
195	H3	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	7,00	520,00	8840,00
196	H4	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśk o średnicy Dz 160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	670,00	210,00	140700,00
Razem Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice							150482,00
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów							

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Kolejowej, Pocztowej, Dworcowej i Magazynowej w Łodygowicach.								
Lp	Kod poz przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartosc (PLN)
				Nazwa	Ilość	Jedin.	(PLN)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Kolejowej, Pocztowej, Dworcowej i Magazynowej w Łodygowicach								
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe								
197	I1	ST 03.01.00	Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu.	m2	362,00	2,20	796,40	

	I2	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35 cm.	m ²	362,00	0,40	144,80
198							
199	I3	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości drogi, grubość warstwy po uwalowaniu do 30 cm.	m ²	362,00	35,00	12670,00
200	I4	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7 cm - na całej szerokości jezdni,	m ²	362,00	40,00	14480,00
201	I5	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5 cm - na całej szerokości jezdni.	m ²	362,00	32,50	11765,00
202	I6	ST 01.13.00	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształowników walcowanych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	16,00	150,00	2400,00
203	I7	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	20,00	6,00	120,00
204	I8	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m ²	20,00	49,00	980,00
205	I9	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	15,00	1,50	22,50
206	I10	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy).	m	15,00	18,00	270,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
207	I11	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	13,00	2400,00	31200,00
208	I12	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	23,00	520,00	11960,00

209	I13	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dż 200x5,9mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	473,00	230,00	108790,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
210	I14	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dż 160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	472,00	210,00	99120,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
211	I15	ST 01.02.00	Przejsięcie rurą przewiertową stalową Dż 324/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PVC o średnicy Dż 200mm.	m	14,00	410,00	5740,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
Razem Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Kolejowej, Pocztovej, Dworcovej i Magazynowej w Łodygowicach.							300458,70
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów							

Kanalizacja sanitarna w obrębie działki kolejowej nr 5268/1 w ulicy Kolejowej w Łodygowicach.

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość	Jedn.	Wartość (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kanalizacja sanitarna w obrębie działki kolejowej nr 5268/1 w ulicy Kolejowej w Łodygowicach.								
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe								

212	J1	ST 03.01.00	Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm z odwozem destruktu.	m2	466,00	2,20	1025,20
213	J2	ST 03.01.00	Rozębranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie - grubość do 35-cm	m2	466,00	0,40	186,40
214	J3	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu do 30-cm.	m2	466,00	35,00	16310,00
215	J4	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7-cm.	m2	466,00	40,00	18640,00
216	J5	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5-cm.	m2	466,00	32,50	15145,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
217	J6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	6,00	3700,00	22200,00
218	J7	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	2,00	2400,00	4800,00
219	J8	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	2,00	520,00	1040,00

Prezes Zarządu
Adam Muszałek

[Podpis]

220	J9	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśk o średnicy Dz 200x5,9mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	250,00	230,00	57500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
221	J10	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśk o średnicy Dz 160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	15,00	210,00	3150,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
222	J11	ST 01.02.00	Przejście rurą przewiertową stalową Dz 324/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PVC o średnicy Dz 200mm.	m	10,00	410,00	4100,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
Razem. Kanalizacja sanitarna w obrębie działki kolejowej nr 5268/1 w ulicy Kolejowej w Łodygowicach.							144096,60
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów							

Rurociąg tłoczny na odcinku od pompowni P14 w Pietrzykowicach z włączeniem do projektowanego rurociągu tłoczego w okolicy dzielnicy Podlesie w Żywcu.

Lp	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość	Jedn.	(PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Rurociąg tłoczny na odcinku od pompowni P14 w Pietrzykowicach z włączeniem do projektowanego rurociągu tłoczego w okolicy dzielnicy Podlesie w Żywcu.								
Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i odtworzeniowe								

Przebieg rurociągu

Przebieg rurociągu
Adam Marszałek

223	K1	ST 01.04.00	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki	m	32,00	7,00	224,00
224	K2	ST 01.13.00	Odworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych	m	32,00	150,00	4800,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
225	K3	ST 01.02.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	3,00	3700,00	11100,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
ST 01.13.00							
226	K4	ST 01.02.00	Studnie kanalizacyjne z kęgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	7,00	2400,00	16800,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
ST 01.13.00							
227	K5	ST 01.02.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	710,00	220,00	156200,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
ST 01.13.00							
228	K6	ST 01.02.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 140mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	75,50	95,00	7172,50
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
ST 01.13.00							
							Prezes Zarządu

Adam Marszałek

WODPOŁ Sp. z o.o.

WODPOŁ Sp. z o.o.
34-300 Żmłowie, ul. Ks. P. St. Skonki 24
tel. 83-861-05-27, fax 83-866-67-16
Regon 072219994 NIP 553-22-48-772

229	K7	ST 01.02.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 125mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	6,00	85,00	510,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
230	K8	ST 01.02.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	38,50	70,00	2695,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
231	K9	ST 01.02.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wisk o średnicy Dz 160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	9,00	210,00	1890,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
232	K10	ST 01.02.00	Studnia owalna żelbetowa So1 o wymiarach 1200x2200mm z zaworem nap-odp. wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	9700,00	9700,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
233	K11	ST 01.02.00	Studnia owalna żelbetowa Sp1 o wymiarach 1200x2200mm odwodnieniowa wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	9600,00	9600,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					

Prezes Zarządu

WODPOL Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Ba. Pr. St. Słonki 24
tel. 33-861-25 17, fax 33-866-67-16
Regon 012819994 NIP 522-22-46-772

234	K12	ST 01.02.00	Studnie owalne żelbetowe Szcz1-Szcz24 o wymiarach 1200x2200mm, płuczące wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	24,00	8200,00	196800,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
235	K13	ST 01.02.00	Studnia owalna żelbetowa Szcz25 o wymiarach 1200x2200mm, płuczająca wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	8500,00	8500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
236	K14	ST 01.02.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm Kz3 i Kz4 z zasuwami odcinającymi wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	2,00	7200,00	14400,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
237	K15	ST 01.02.00	Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm Kz1 z zasuwą odcinającą wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	4550,00	4550,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
238	K16	ST 01.02.00	Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm Kz2 z zasuwą odcinającą wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	3150,00	3150,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					

239	K17	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Komora żelbetowa (komora pomiarowa) o wymiarach 2500x6500mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, instalacją elektryczną, przyłączem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego odczytu z dyspozytorni MPWiK w Żywcu (wymagany system komputerylny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWiK w Żywcu).	kpl.	1,00	14000,00	14000,00
240	K18	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm Sch1 (dla podania środka chemicznego) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	2880,00	2880,00
241	K19	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm Sch2, Sch3 i Sch4 (dla podania środka chemicznego) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności oraz przyłączem energetycznym dla napędu zasuw.	kpl.	3,00	2880,00	8640,00
242	K20	ST 01.09.00	Paletopojemnik o max pojemności 1m ³ wraz z instalacją dozującą środki chemiczne na jeden zbiornik (dostarczana w komplecie) dla jednej z istniejących tłoczni (P10 lub P14), wraz z wszelkimi pracami montażowymi, towarzyszącymi, uruchomieniem, próbami szczelności oraz pracami odbiorowymi.	kpl.	1,00	12000,00	12000,00
243	K21	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Dodatkowe wyposażenie istniejącego obiektu – pompowni P24: - rura kanal. PVC 160mm – 9,0mb, - studnia kanalizacyjna żelbetowa ϕ 1,0m – 2 kpl. - zasuwka nożowa Dn 300mm + napęd elektryczny i przyłącze energetyczne, - przejście szczelne (tuleja albo łańcuch), - kłapa zwrotna w studni S2. wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	14150,00	14150,00

WODPOL Sp. z o.o.

34-300 Zawada, ul. Ry. Pr. St. 24
tel. 38-861-35 27, fax 38-861-67-16

Przewodnik
Przewodnik

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap Region 072819994 NIP 720-22-46-772”

244	K22	ST 01.02.00	Dodatkowe wyposażenie istniejącego obiektu – pompowni P29: - przepływomierz elektromagnetyczny Dn 80 wraz z przyłączem elektrycznym, - sprężarka powietrza w obudowie wraz z przyłączem elektrycznym, wraz z niezbędnymi robotami montażowymi i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	15000,00	15000,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
245	K23	ST 01.02.00	Dodatkowe wyposażenie istniejącego obiektu – tłoczni P14: - napęd elektryczny do ist. zasuw Dn 125mm wraz z niezbędnymi robotami montażowymi i osprzętem.	kpl.	1,00	2500,00	2500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
		ST 01.13.00					
Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem							
246	K24	ST 01.02.00	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE SDR 11 PN 16 (rura trójwarstwowa) o średnicy Dz 315 mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m	1405,00	900,00	1264500,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
247	K25	ST 01.02.00	Przejście przewiertem pod drogą krajową. Rura przewiertowa stalowa Dz 406,4/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm.	m	79,50	510,00	40545,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
248	K26	ST 01.02.00	Przejście przewiertem pod drogą krajową. Rura przewiertowa stalowa Dz 219,1/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 w zakresie średnic Dz 125-140mm.	m	12,00	310,00	3720,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
ST 01.13.00							

WODPOL Sp. z o.o.
ul. 15 Października 24
Zgierz, 61-800-67-16
tel. 33-661-86 17, fax 33-660-67-16
Regon 072819954 KRS 000041248772

[Podpis]

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

249	K27	ST 01.02.00	Przejsie przewiertem pod droga krajowa. Rura przewiertowa stalowa Dz 159,0/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 90mm.	m	20,00	295,00	5900,00
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
		ST 01.09.00					
250	K28	ST 01.13.00	Przejsie pod ciekanami. Rura ochronna stalowa Dz 406,4/8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rury przewodowej PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm.	m	109,50	510,00	55845,00
		ST 01.02.00					
		ST 01.04.00					
		ST 01.05.00					
		ST 01.06.00					
		ST 01.07.00					
Roboty drogowe							
251	K29	ST 03.01.00	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu.	m2	165,00	2,20	363,00
252	K30	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45-cm	m2	165,00	2,00	330,00
253	K31	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu do 45-cm.	m2	165,00	52,50	8662,50
254	K32	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	165,00	40,00	6600,00
255	K33	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	165,00	32,50	5362,50
256	K34	ST 03.01.00	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 20-cm.	m2	265,00	0,35	92,75
257	K35	ST 03.01.00	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20-cm.	m2	265,00	25,00	6625,00
258	K36	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	274,00	6,00	1644,00

WODPOL Sp. z o.o.
34-300 Żytnia, ul. Ks. P. Śl. Słomki 24
tel. 43-861-83 17, fax 43-866-67-16
Regon 072615694 NIP 42-22-48-772

Przebieg Zarządu
Adam Marszałek

259	K37	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	274,00	49,00	13426,00
260	K38	ST 03.01.00	Rozebranie krawężników betonowych	m	20,00	3,00	60,00
261	K39	ST 03.01.00	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych 15x30-cm (100% materiał nowy)	m	20,00	25,00	500,00
Razem Rurociąg tłoczny na odcinku od pompowni P14 w Pietrzykowicach z włączeniem do projektowanego turociągu tłoczego w okolicy dzielnicy Podlesie w Żywcu.							1931437,25
przeniesie do zbiorczego zestawienia kosztów							

Tłocznia ścieków wraz z komorą zasuw w ulicy Podlesie w Żywcu - wg. projektu Etap I „Rurociąg tłoczny od dzielnicy Podlesie do oczyszczalni ścieków w Żywcu” Część 2 „Rurociąg tłoczny w ul. Podlesie”

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)
				Nazwa	Ilość	Jedn.	(PLN)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Tłocznia ścieków wraz z komorą zasuw w ul. Podlesie w Żywcu - wg. projektu Etap I „Rurociąg tłoczny od dzielnicy Podlesie do oczyszczalni ścieków w Żywcu” Część 2 „Rurociąg tłoczny w ul. Podlesie”								
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe								
262	L1	ST 03.01.00	Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu.	m2	40,00	2,20	88,00	
263	L2	ST 03.01.00	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45 cm	m2	40,00	2,00	80,00	
264	L3	ST 03.01.00	Odtworzenie podbudowy z tucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45-cm.	m2	40,00	30,00	1200,00	
265	L4	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7-cm - na całej szerokości jezdni.	m2	40,00	30,00	1200,00	
266	L5	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścierna, grubości 5-cm - na całej szerokości jezdni.	m2				
				Wartość robót 34-300 Zyrardów, ul. Białej, 5. Stół tel. 40 00 00 00, 40 00 00 00 Regon 072819994 NIP 000 022 48-772				

[Podpis]
Prezes Zarządu
Adam Marzec

267	L6	ST 03.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	10,00	6,00	60,00
268	L7	ST 03.01.00	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)	m2	10,00	49,00	490,00
269	L8	ST 03.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20 cm.	m	10,00	1,50	15,00
270	L9	ST 03.01.00	Odtworzenie obrzeży trawnikowych wraz z wykonaniem ław betonowych (100% materiał nowy).	m	10,00	18,00	180,00
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna							
271	L10	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dz 200x59mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	6,50	230,00	1495,00
272	L11	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 315mm, z niezbędnymi i robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	10,00	155,00	1550,00
273	L12	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.	m	9,00	70,00	630,00
274	L13	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie z kęgów żelbetonowych o średnicy 1000 mm rewizyjna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	2400,00	2400,00

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap 3/4-300 Zgumiec, ul. 3x Pr. St. Słonki 24
tel. 33-861-85 27, fax 33-865-67-10
Regon 072810994 NIP 555-22-48-772


Prezes Zarządu
Adam Adamczyk

275	L14	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.	kpl.	1,00	1600,00	1600,00
Roboty budowlane i montażowe związane z tlocznia ścieków							
276	L15	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej tloczni ścieków Tp wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, automatyką, monitoringiem zdalnego odczytu z dyspozytorni MPWiK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWiK w Żywcu), sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu wokół tloczni, biofiltrami, rozruchem, odbiorem oraz montażem zasuw Dn 200mm przed komorą tlocznią.	kpl.	1,00	50000,00	50000,00
277	L16	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00	Studnia żelbetowa Kz1 ϕ 1,5m (komora zasuw) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, instalacją elektryczną, przyłączeniem energetycznym oraz systemem monitoringu zdalnego sterowania napędami z dyspozytorni MPWiK w Żywcu (wymagany system kompatybilny z używanym aktualnie systemem GPRS w MPWiK w Żywcu).	kpl.	1,00	13900,00	13900,00
278	L17	ST 01.09.00	Paletopojemnik o max pojemności 1m ³ wraz z instalacją dozującą środki chemiczne na jeden zbiornik (dostarczana w komplecie) dla tloczni Tp, wraz z wszelkimi pracami montażowymi, towarzyszącymi, uruchomieniem, próbami szczelności oraz pracami odbiorowymi.	kpl.	1,00	4000,00	4000,00
Razem Tlocznia ścieków wraz z komorą zasuw w ulicy Podlesie w Żywcu – wg. projektu Etap I „Rurociąg tloczny od dzielnicy Podlesie do oczyszczalni ścieków w Żywcu” Część 2 „Rurociąg tloczny w ul. Podlesie”							79888,00
przeniesić do zbiorczego zestawienia kosztów							

W O D P O L S p. z o.o.
„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice, ul. As. Kr. St. Słacki 24
tel. 33-661-85 17, fax 33-636-67-16 45
Regon 072619991, NIP 776-02-48-772

Przewodniczący Zarządu

Adam Marszałek



Wykonanie remontu rękawem uszczelniającym w istniejącej kanalizacji PVC									
Lp	Kod poz. przedm.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena		Wartość (PLN)	
				Nazwa	Ilość	Jedn.	(PLN)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Wykonanie remontu rękawem uszczelniającym w istniejącej kanalizacji PVC									
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna (rękaw)									
279	Ł1	ST 00.00.00	Renowacja kanału Ø315mm PVC przy pomocy rękawa termoutwardzalnego o grubości nominalnej 9mm wraz z pracami towarzyszącymi tj. hydrodynamicznym czyszczeniem kanału wraz z wywozem i utylizacją odpadów, inspekcją telewizyjną	m	562,00	900,00	505800,00		
		ST 01.01.00	przedwykonawczą i powykonawczą, pomiarami, obróbką rękawa w studniach istniejących i projektowanych a także w miejscach połączeń z istniejącym rurociągiem, niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni oraz z innymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i SIWZ.						
		ST 01.02.00							
		ST 01.04.00							
		ST 01.05.00							
		ST 01.06.00							
		ST 01.07.00							
		ST 01.08.00							
		ST 01.09.00							
280	Ł2	ST 04.01.00	Demontaż istniejącego kanału PVC o Dz 315mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem.	m	2,50	59,00	147,50		
		ST 00.00.00							
		ST 01.01.00							
		ST 01.02.00							
		ST 01.04.00							
		ST 01.06.00							
		ST 01.07.00							
		ST 01.08.00							
		ST 01.09.00							
281	Ł3	ST 00.00.00	Kanale grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wciśnięcie o średnicy Dz 400mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.	m	1,50	390,00	585,00		
		ST 01.01.00							
		ST 01.02.00							
		ST 01.04.00							
		ST 01.06.00							
		ST 01.07.00							
		ST 01.08.00							
		ST 01.09.00							
		ST 01.09.00							

Prezes Zarządu
Adam Marzec

[Podpis]

WODPOL Sp. z o.o.
36-200 Zywiec, ul. Pał. P. St. Słomki 24
tel. 33-861-85 07, fax 33-866-45-16
Regon 072819934 NIP 00-22-43-712

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice”

282	Ł4	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 04.01.00	Demontaż istniejących studni ϕ 1000mm wraz z zamontowaniem stosownych króćców łączących istniejące odcinki kanału PVC o Dz 315mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, rozbiórka i odtworzeniem nawierzchni, odwodnieniem, próbą szczelności oraz oznakowaniem taśmą.	Kpl.	3,0	400,00	1200,00
283	Ł5	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 04.01.00	Demontaż istniejących studni ϕ 400mm wraz z zamontowaniem stosownych króćców łączących istniejące odcinki kanału PVC o Dz 315mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, rozbiórka i odtworzeniem nawierzchni, odwodnieniem, próbą szczelności oraz oznakowaniem taśmą.	Kpl.	11,0	600,00	6600,00
284	Ł6	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 ST 04.01.00	Studnia kanalizacyjna (pluczaca) z kręgów żelbetowych o średnicy 1800mm S4 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	6800,00	6800,00
285	Ł7	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 ST 04.01.00	Studnia kanalizacyjna (rozprężna) z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm Sr wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	4500,00	4500,00
286	Ł8	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 ST 04.01.00	Studnia kanalizacyjna (pluczaca) betonowa owalna (lub prostokątna) o wymiarach 1200x2200mm S3 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności.	kpl.	1,00	13200,00	13200,00
287	Ł9	ST 01.09.00 ST 01.11.00	Biofiltry do zamontowania w studniach kanalizacyjnych wraz z niezbędnymi robotami montażowymi.	kpl.	7,00	3800,00	26600,00
Razem Wykonanie remontu rękawem uszczelniającym w istniejącej kanalizacji PVC							565432,50
przeniesć do zbiorczego zestawienia kosztów							

WODPOL Sp. z o.o.
Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łęgowice
tel. 33-861 85 27, fax 33-866 67 76
Regon 072819933 NIP 520-22-42-772

Prezes Zarządu
Adam Marszałek

WODPOL Sp. z o.o.
34-800 Zgwiecie, ul. Ka. P. S. 24
tel. 33-861-85 27, fax 33-866-67-16
Regon 072815994 NIP 532-22-48-772

Prezes Zarządu

Adam Marszałek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW


Część	Opis	Wartość w PLN
X	Wymagania Ogólne	960000,00
A	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie a – kanalizacja sanitarna w m. Pietrzykowice – rejon ul. Bory, Widok, Kalinowej, Strażackiej, Żwirowej i Turkusowej.	1006559,10
B	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie b – kanalizacja sanitarna w m. Bierna – rejon ul. Orchidei i ul. Porąbki.	122957,00
C	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap I, Zadanie c – kanalizacja sanitarna w m. Łodygowice – rejon ul. Brzozowej i ul. Stromej.	211466,90
D	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap II, Zadanie d – kanalizacja sanitarna w m. Zarzecze – ośrodki (zakres obejmujący gminę Łodygowice).	3524346,45
E	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap II, Zadanie d – kanalizacja sanitarna w m. Zarzecze – ośrodki (zakres obejmujący gminę Czernichów).	340815,00
F	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice Etap II, Zadanie e – kanalizacja sanitarna rejon Zarzecze-Pietrzykowice – kolektor tłoczny P10-PX/IV-P14.	1639227,90
G	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zespołu szkół nr 1 w Łodygowicach	94882,75
H	Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice	150482,00
I	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Kolejowej, Poczłowej, Dworcowej i Magazynowej w Łodygowicach.	300458,70
J	Kanalizacja sanitarna w obrębie działki kolejowej nr 5268/1 w ulicy Kolejowej w Łodygowicach.	1444096,60
K	Rurociąg tłoczny na odcinku od pompowni P14 w Pietrzykowicach z włączeniem do projektowanego rurociągu tłoczego w okolicy dzielnicy Podlesie w Żywcu.	1931437,25
L	Tłocznia ścieków wraz z komorą zasuw w ulicy Podlesie w Żywcu – wg. projektu Etap I „Rurociąg tłoczny od dzielnicy Podlesie do oczyszczalni ścieków w Żywcu” Część 2 „Rurociąg tłoczny w ul. Podlesie”.	79888,00
W O P O L S p. z o.o. 34-500 Żmudź, ul. 10 Pa. St. Słonki 24 tel. 83-461 83 17, fax 83-466 67-16 Regon 072815591, NIP 550-22-48-772		79888,00

„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – etap I”

Ł	Wykonanie remontu rękawem uszczelniającym w istniejącej kanalizacji PVC	565432,50
	Razem	11072050,15
	Cena Oferty bez VAT	11072050,15
	VAT	2546571,53
	Cena Oferty z VAT	13618621,68

OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ PODLEGA CENA OFERTOWA Z WYŁĄCZENIEM VAT, OPŁAT CELNYCH I IMPORTOWYCH

*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



Prezes Zarządu
Adam Marszałek

W O D P O L Sp. z o.o.
24-300 Złotolec, ul. Ka. Pr. St. Słonki 24
tel. 53-861-85-27, fax 53-866-67-16
Regon 072819994 NIP 553-22-48-772